

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดทุ่งพะยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ปริมาตร ๑๔ ลบ.ม. ตามแบบ และลงแอสฟัลต์คอนกรีตทางเชื่อมกับถนนคอนกรีตเดิม ตลอดแนว กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาที่เข้าดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อเลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบ ปว. ๕

๕.๒ แบบ ปว. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ จ.ส.ต. สมเจต	วิไลสูงเนิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอานนท์	โรจน์บุรณวงศ์	กรรมการ
๖.๓ น.ส. สมวิกรม์	กุศลการณ์	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน้า 5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดกุ่มพะยา

ความกว้าง	5.00	เมตร
ความยาว	120.00	เมตร
ความหนา	0.10	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงอ้อย อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย แบบเลขที่ 116 / 2559

ประมาณการเมื่อ 19 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	175,205.23	1.2708	222,650.81	Factor F	
2	ประเภทงานทาง		1.3347		-	- เงินจ่ายส่ง 0%
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3248		-	- ดอกเบี้ยเงิน 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2491		-	- เงินประกัน 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		222,650.81	บาท	
		คิดเป็นเงินประมาณ		222,000.00	บาท	
(ตัวอักษร)		(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ย 370.00 บาทตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายชاکริต ผดุงเกียรติชัย)

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย


(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายอานนท์ ใจนับุรณวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอานนท์ ใจนับุรณวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. เห็นชอบ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสมรภัช กุศลการณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดกุ่มพะยา

ความกว้าง 5.00 เมตร

ความหนา 0.10 เมตร

ความยาว 120.00 เมตร

แบบเลขที่ 116 / 2559

สถานที่ บ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงอ้อ อำเภอสามพระยาสงขลา จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	60.00	-	-	436.00	26,160.00	26,160.00	
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	403.20	120.00	48,384.00	-	-	48,384.00	
	1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	36.00	406.54	14,635.44	-	-	14,635.44	
	1.3 หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	65.40	507.03	33,159.89	-	-	33,159.89	
2	เหล็กเส้นขนาด 4 มม. # 0.2 x 0.2	ตร.ม.	600.00	31.00	18,600.00	5.00	3,000.00	21,600.00	
3	เหล็ก DB 12	เส้น	12.00	157.18	1,886.11	24.87	298.47	2,184.59	
4	เหล็ก RB 15	เส้น	11.50	227.96	2,621.54	38.93	447.74	3,069.28	
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	30.00	406.54	12,196.20	59.00	1,770.00	13,966.20	
6	เข้าแบบเหล็ก	ท่อน	40.00	20.00	800.00	-	-	800.00	
7	ยาง Asphalt	ลิตร	108.00	18.29	1,975.32	5.49	592.60	2,567.92	
8	โพนหนา 25 มม.	เมตร	5.00	10.00	50.00	-	-	50.00	
9	ดินศุก	ลบ.ม.	13.20	413.53	5,458.60	-	-	5,458.60	
10	AC ลำเียง	ตัน	1.32	2,401.00	3,169.32	-	-	3,169.32	
11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	เมตร	-	997.46	-	-	-	-	
12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	-	566.11	-	-	-	-	
13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	เมตร	-	445.68	-	-	-	-	
14	รางระบายน้ำ	เมตร	-	850.85	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				142,936.42		32,268.81	175,205.23	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นาย ธาคริต คุ้มเกียรติชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นาย อานนท์ ไชยบุญวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง