

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองน้ำใส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับตลอดสาย และติดตั้ง ป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาที่เข้า ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อเลขที่ ๑๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๕

๕.๒ แบบ ปร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ.ศ.ต. สมเจต	วิชัยสูงเนิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอานนท์	โรจน์บูรณาวงศ์	กรรมการ
๖.๓ น.ส. สมรักษ์	กุศลการณ์	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

พ.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองน้ำไล

ความกว้าง	4.00	เมตร
ยาว	400.00	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะระไหว หมู่ที่ 4 ตำบลบึงอ้อ อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ แบบเลขที่ 118/2559

ประมาณการเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	123,562.76	1.2708	157,023.56	Factor F
2	ประเภทงานทาง		1.3347	-	- เงินจ่ายส่ง 0%
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3248	-	- ดอกเบี้ยเงิน 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2491	-	- เงินประกัน 0%
				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		157,023.56	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		157,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ย 98.13 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....
(นายชาคริต มุ่งเกียรติชัย) ประมาณราคา

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.
(สมเจต วิสัยสูงเนิน) ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

(ลงชื่อ).....
(นายชานนท์ ไรจน์บูรณาวงศ์) ตรวจ

(ลงชื่อ).....
(นายชานนท์ ไรจน์บูรณาวงศ์) กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.
(สมเจต วิสัยสูงเนิน) เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมรักษ์ กุศลการณ) กรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดประมาณราคา

ป.4

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองน้ำโต

ความกว้าง 4.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร

ยาว 400.00 เมตร

แบบเลขที่ 118/2559

สถานที่ บ้านบุระใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	หินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	249.00	496.24	123,562.76	-	-	123,562.76	
2	ลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	168.75	-	-	-	-	
3	ดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	90.76	-	-	-	-	
4	กรวยทางดาวปานกลาง	ตร.ม.	-	3.50	-	-	-	-	
5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	2,344.18	-	-	-	-	
6	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	เมตร	-	1,546.60	-	-	-	-	
7	เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดลูกรัง	ตร.ม.	-	-	-	10.43	-	-	
8	เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดหินคลุก	ตร.ม.	-	-	-	13.53	-	-	
9	คอนกรีตกำลังอัด 180 ksc	ลบ.ม.	-	-	-	436.00	-	-	
	B.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	-	120.00	-	-	-	-	
	B.2 หวายทาบ	ลบ.ม.	-	406.54	-	-	-	-	
	B.3 หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	-	507.03	-	-	-	-	ส่ง 70 ก.ม.
10	เหล็กตะแกรง 4 มม. # 0.2 x 0.2	ตร.ม.	-	31.00	-	5.00	-	-	
11	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	-	-	-	
12	ซุกหลอก	ลบ.ม.	-	-	-	26.76	-	-	
13	สูบน้ำ	ลบ.ม.	-	-	-	0.64	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								123,562.76	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นาย ชاکริต มดุงเกียรติชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นาย อานนท์ โจนบุรณวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง