

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางประภา บ้านบุระไหว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาตร ๒๑ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๕

๕.๒ แบบ พร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ.ศ.ต. สมเจต	วิชัยสูงเนิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอานนท์	โรจน์บุรณาวงศ์	กรรมการ
๖.๓ น.ส. สมรักษ์	กุศลการณ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

พ.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางประภา

ความกว้าง	3.00	เมตร
ความยาว	86.00	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประไพ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ แบบเลขที่ 119 / 2559

ประมาณการเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	105,630.44	1,2708	134,235.17	Factor F	
2	ประเภทงานทาง		1,3347		-	- เงินจ่ายส่ง 0%
3	ประเภทงานชลประทาน		1,3248		-	- ดอกเบี้ยเงิน 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1,2491		-	- เงินประกัน 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		134,235.17	บาท	
		คิดเป็นเงินประมาณ		134,000.00	บาท	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ย 519.38 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา

(ลงชื่อ) จ.ส.ต..........ประธานกรรมการ


(นายชاکริต ผดุงเกียรติชัย)

(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

(ลงชื่อ)..........ตรวจ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายอานนท์ โภชน์บุญรุ่งวงศ์)

(นายอานนท์ โภชน์บุญรุ่งวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต..........เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

(นางสาวสมรภัทร์ กุศลการณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางประภา

ความกว้าง 3.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร

ความยาว 86.00 เมตร

แบบเลขที่ 119 / 2559

สถานที่ บ้านบะหวะ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงขี้ช้าง อำเภอสามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	38.70	-	-	436.00	16,873.20	16,873.20	
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	260.06	120.00	31,207.68	-	-	31,207.68	
	1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	23.22	406.54	9,439.86	-	-	9,439.86	
	1.3 หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	42.18	507.03	21,388.13	-	-	21,388.13	
2	เหล็กตะแกรง 4 มม. # 0.2 x 0.2	ตร.ม.	258.00	31.00	7,998.00	5.00	1,290.00	9,288.00	
3	เหล็ก DB 12	เส้น	-	157.18	-	24.87	-	-	
4	เหล็ก RB 15	เส้น	4.86	227.96	1,107.89	38.93	189.22	1,297.10	
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	12.90	406.54	5,244.37	59.00	761.10	6,005.47	
6	เสาแบบเหล็ก	ท่อน	28.67	20.00	573.33	-	-	573.33	
7	ยาง Asphalt	ลิตร	43.00	18.29	786.47	5.49	235.94	1,022.41	
8	โฟมหนา 25 มม.	เมตร	-	10.00	-	-	-	-	
9	หินคลุก	ลบ.ม.	20.64	413.53	8,535.26	-	-	8,535.26	
10	AC สำเร็จ	ตัน	-	2,401.00	-	-	-	-	
11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	เมตร	-	997.46	-	-	-	-	
12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	-	566.11	-	-	-	-	
13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	เมตร	-	445.68	-	-	-	-	
14	รางระบายน้ำ	เมตร	-	850.85	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				86,280.98		19,349.46	105,630.44	

(ลงชื่อ)




ประมาณราคา

(นาย ชاکริต มุ่งเกียรติชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นาย อานนท์ โจนบุรณางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง