

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
	ยอดยกมา				664,292.39		308,037.86	972,330.25
5	งานฝ้าเพดาน							
5.1	งานฝ้าฉาบเรียบ	ตร.ม.	717.25	-	-	79.00	56,662.75	56,662.75
	แผ่นยิปซัม หนา 9 มม.	ตร.ม.	298.85	163.55	48,877.60	-	-	48,877.60
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (92x0.55 มม.)	ตร.ม.	717.25	170.00	121,932.50	-	-	121,932.50
	ตะปูเกลียว	กก.	78.90	25.00	1,972.44	-	-	1,972.44
	ฉาบรอยต่อ	ม.	1,434.50	5.00	7,172.50	-	-	7,172.50
	ไม้มอดฝ้า ขนาด 3/4"x2"	ม.	152.00	24.93	3,789.48	28.00	4,256.00	8,045.48
5.2	งานฝ้าฉาบเรียบกันน้ำ	ตร.ม.	-	-	-	100.00	-	-
	แผ่นยิปซัม หนา 12 มม.	ตร.ม.	-	196.26	-	-	-	-
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (92x0.55 มม.)	ตร.ม.	-	170.00	-	-	-	-
	ตะปูเกลียว	กก.	-	25.00	-	-	-	-
	ฉาบรอยต่อ	ม.	-	5.00	-	-	-	-
5.3	งานฝ้าแผ่นซีเมนต์เส้นใย	ตร.ม.	183.50	-	-	100.00	18,350.00	18,350.00
	แผ่นซีเมนต์เส้นใย	ตร.ม.	76.46	240.00	18,350.00	-	-	18,350.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (92x0.55 มม.)	ตร.ม.	183.50	170.00	31,195.00	-	-	31,195.00
	ตะปูเกลียว	กก.	20.19	25.00	504.63	-	-	504.63
	ไม้มอดฝ้า ขนาด 3/4"x2"	ม.	198.00	24.93	4,936.29	28.00	5,544.00	10,480.29
6	งานเสาธง							
6.1	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	6.12	-	-	498.00	3,050.01	3,050.01
6.1.1	ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	1,959.84	2.42	4,742.82	-	-	4,742.82
6.1.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.45	406.54	995.94	-	-	995.94
6.1.3	หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	5.39	492.29	2,653.24	-	-	2,653.24
6.2	เหล็กกลม Ø 6 มม.	กก.	49.43	18.31	905.07	4.10	202.67	1,107.74
6.3	ไม้เคร่า-ไม้แบบ	ลบ.ฟุต	3.33	401.87	1,339.57	798.00	2,660.00	3,999.57
6.4	ท่อเหล็ก Ø 2" หนา 2.3	ท่อน	0.67	484.00	324.28	168.00	112.56	436.84
6.5	ท่อเหล็ก Ø 3" หนา 2.5	ท่อน	1.00	912.00	912.00	272.00	272.00	1,184.00
6.6	ท่อเหล็ก Ø 4" หนา 3	ท่อน	2.00	1,408.00	2,816.00	420.00	840.00	3,656.00
6.7	บัวหัวเสา Ø 2"	อัน	1.00	120.00	120.00	35.00	35.00	155.00
6.8	บัวหัวเสา Ø 4"	อัน	1.00	650.00	650.00	35.00	35.00	685.00
6.9	บัวหัวเสา Ø 5"	อัน	2.00	850.00	1,700.00	35.00	70.00	1,770.00
6.10	เสาเข็ม ขนาด 0.15x0.15x4.00ม.	ต้น	4.00	381.00	1,524.00	171.00	684.00	2,208.00
	รวม				1,705,661.81		817,361.85	1,322,517.59