

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานองค์ระพี - เขื่อนน้ำหลังบ้านนายวัด บ้านบุระไหล หมู่ ๔ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๖,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- ลงดินเสริมคันทาง ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย
- ลงหินคลุกจากร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทางรวม ๕๓๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับ
- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก \varnothing ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กรองท่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก - ฝายท่อ ตามแบบ
- ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาที่เข้าดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางกำหนด ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร. ๕

๕.๒ แบบ ป.ร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ.ศ.ศ. สมเจต	วิชัยสูงเนิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ น.ส.สมรภัทร์	กุศลการณีย์	กรรมการ
๖.๓ นายอนนท์	โรจน์บูรณาวงศ์	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน้า 5

โครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา
 1. วัตถุประสงค์ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานของโรงเรียนบ้านบึงอ้อย

ความกว้าง	4.00	เมตร
ความยาว	430.00	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประโหว หมู่ที่ 4 ตำบลบึงอ้อย อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย แบบเลขที่ 139/2560

ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	203,600.49	1.3074	266,187.28	Factor F
2	ประเภทงานทาง		1.3624	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 15%
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782	-	- เงินประกันผลงาน 0%
				-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		266,187.28	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		266,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ย 154.65 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายชาติ ผดุงเกียรติชัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายชานนท์ โรจน์บุรณวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. เห็นชอบ

(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชานนท์ โรจน์บุรณวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสมวิทย์ กุศลการณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณราคา

หน้า 4

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานของเข็กระทางเหมืองน้ำหลังบ้านนายถวิล

ความกว้าง 4.00 เมตร

ความยาว 430.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร

แบบเลขที่ 139/2560

สถานที่ บ้านบะหวะ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงซึ้ง อำเภอสามทะเล จังหัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	ดินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	267.68	496.00	132,766.80	-	-	132,766.80	
2	ลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	168.00	-	-	-	-	ค่าขนส่ง
3	ดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	550.00	90.00	49,500.00	-	-	49,500.00	70 ก.ม.
4	ทรายหยาบถมดิน	ลบ.ม.	-	406.00	-	-	-	-	ลบ.ม. ละ
5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร	ท่อน	8.00	2,340.00	18,720.00	-	-	18,720.00	140.68
6	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	1,543.00	-	-	-	-	บาท
7	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	995.00	-	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	ท่อน	-	445.00	-	-	-	-	
9	คอนกรีต	ลบ.ม.	1.12	-	-	436.00	488.32	488.32	
8.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	6.82	119.00	811.68	-	-	811.68	
8.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.83	406.00	338.31	-	-	338.31	
8.3	หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	0.93	504.80	471.38	-	-	471.38	
10	เหล็กตะแวง 4 มม. # 0.2 x 4	ตร.ม.	14.00	31.00	434.00	5.00	70.00	504.00	
11	เหล็ก DB 12	เส้น	-	174.05	-	24.87	-	-	
12	กรวยทางดาวปากฉาง	ตร.ม.	-	-	-	3.50	-	-	
13	ตุลลอก	ลบ.ม.	-	-	-	26.76	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					203,042.17		558.32	203,600.49	

(ลงชื่อ)




ประมาณราคา

(นาย ชاکวิต มุ่งเกียรติชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นาย ชานนท์ โยธาบุญนางศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง