

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวม่าน บ้านบุระไพร หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงอ้อย อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

### โดยสังเขป

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร และหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ระยะทาง ๓๕.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๕ ตารางเมตร ตามแบบ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และทางเข้าออกสายทาง ปริมาตร ๑๗ ลบ.ม. ตามแบบ

๒. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้ายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดระยะเวลาที่เข้าดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปว. ๕

๕.๒ แบบ ปว. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ.ศ.ต. สมเจต	วิสัยสูงเนิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ น.ส.สมรภัช	กุศลการณ์	กรรมการ
๖.๓ นายอานนท์	โรจน์บูรณเวงศ์	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน้า 5

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสายผ่าน

ความกว้าง	3.0 <del>3.0</del>	เมตร
ความยาว	69.50	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุระใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงอ้อย อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย      **แบบเลขที่**      130/2560

ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	95,767.03	1.3074	125,205.81	Factor F
2	ประเภทงานทาง		1.3624	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า      15%
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้      6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782	-	- เงินประกันผลงาน      0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม      7%
<b>สรุป</b>		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		125,205.81	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		125,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ย 524.11 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้


(ลงชื่อ)  ..... ประมาณราคา  
( นายชาตรี ผดุงเกียรติชัย )

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.  ..... ประธานกรรมการ  
( สมเจต วิสัยสูงเนิน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
(ลงชื่อ)  ..... ตรวจ  
( นายอานนท์ โรจน์บุรณวงศ์ )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย  
(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ  
( นายอานนท์ โรจน์บุรณวงศ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.  ..... เห็นชอบ  
( สมเจต วิสัยสูงเนิน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ  
( นางสาวสมวิภาณี กุศลการณ์ )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อสรุปประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสายม้าน

ความกว้าง 3.0 ~~0~~ เมตร

ความหนา 0.15 เมตร

ความยาว 69.50 เมตร

แบบเลขที่ 130/2560

สถานที่ บ้านประโหว หมู่ที่ 4 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	35.78	-	-	436.00	15,597.90	15,597.90	
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	240.41	119.00	28,608.55	-	-	28,608.55	ค่าขนส่ง
	1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	21.47	406.00	8,714.79	-	-	8,714.79	70 ก.ม.
	1.3 หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	38.99	504.80	19,684.55	-	-	19,684.55	ลบ.ม. ลค
2	เหล็กคานขวาง 4 มม. # 0.2 x 0.2	ค.ม.	238.50	31.00	7,393.50	5.00	1,192.50	8,586.00	140.68
3	เหล็ก DB 12	เส้น	-	174.05	-	24.87	-	-	บาท
4	เหล็ก RB 15	เส้น	3.87	229.35	887.58	38.93	150.67	1,038.26	
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10.43	406.00	4,232.55	59.00	615.08	4,847.63	
6	เสาแบบเหล็ก	ท่อน	23.17	20.00	463.33	-	-	463.33	
7	ยาง Asphalt	ลิตร	51.43	20.00	1,028.60	6.00	308.58	1,337.18	
8	โฟมหนา 25 ม.ม.	เมตร	-	10.00	-	-	-	-	
9	หินคลุก	ลบ.ม.	16.68	413.00	6,888.84	-	-	6,888.84	
10	ยาง AC	ตัน	-	1,831.00	-	-	-	-	
11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	เมตร	-	995.00	-	-	-	-	
12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	-	565.00	-	-	-	-	
13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	เมตร	-	445.00	-	-	-	-	
14	รางระบายน้ำ	เมตร	-	850.00	-	-	-	-	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				<b>77,902.30</b>		<b>17,864.73</b>	<b>95,767.03</b>	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นาย ชวิท ดุงงเกียรติชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นาย อานนท์ ใจนั้บูรณาวาศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง