

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๒ บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบถนนคอนกรีตบริเวณทางร่วมทางแยก ๔ ตารางเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๑.๕ ตารางเมตร ตามแบบ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางและทางเข้าออกสายทาง ปริมาตร ๔๐ ลบ.ม. ตามแบบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาที่เข้าดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลางจำนวน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๕

๕.๒ แบบ ปร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ.ศ.ต. สมเจต	วิสัยสูงเนิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ น.ศ.สมรักษ์	กุศลการณ	กรรมการ
๖.๓ นายอานนท์	โรจน์บูรณวงศ์	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน้า 5

โครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก عرض 2

ความกว้าง	3.50	เมตร
ความยาว	165.00	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อย อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย แบบเลขที่ 161/2560

ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	235,342.96	1.3074	307,687.38	Factor F	
2	ประเภทงานทาง		1.3624		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 15%
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3375		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782		-	- เงินประกันผลงาน 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		307,687.38	บาท	
		คิดเป็นเงินประมาณ		307,000.00	บาท	
(ตัวอักษร)		(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ย 531.60 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายชาติวิทย์ ผดุงเกียรติชัย)

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.  ประธานกรรมการ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายอานนท์ โรจน์บุญนาวงค์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอานนท์ โรจน์บุญนาวงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.  เงินรอบ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสมวิภาศ กุศลการณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2

ความกว้าง 3.50 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร

ความยาว 165.00 เมตร

แบบเลขที่ 161/2560

สถานที่ บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม 2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	87.23	-	-	436.00	38,030.10	38,030.10	
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	586.15	119.00	69,752.09	-	-	69,752.09	คำนวณส่ง
	1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	52.34	406.00	21,248.01	-	-	21,248.01	70 ก.ม.
	1.3 หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	95.08	504.80	47,993.99	-	-	47,993.99	ลบ.ม. ละ
2	เหล็กคานาง 4 มม. # 0.2 x 0.2	ตร.ม.	581.50	31.00	18,026.50	5.00	2,907.50	20,934.00	140.68
3	เหล็ก DB 12	เส้น	-	174.05	-	24.87	-	-	บาท
4	เหล็ก RB 15	เส้น	11.20	229.35	2,568.72	38.93	436.06	3,004.78	
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	28.88	406.00	11,723.25	59.00	1,703.63	13,426.88	
6	เช่าแบบเหล็ก	พอน	55.00	20.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
7	ยาง Asphalt	ลิตร	82.50	20.00	1,650.00	6.00	495.00	2,145.00	
8	โฟมหนา 25 มม.	เมตร	3.50	10.00	35.00	-	-	35.00	
9	หินคลุก	ลบ.ม.	39.60	413.00	16,354.80	-	-	16,354.80	
10	ยาง AC	ตัน	0.72	1,831.00	1,318.32	-	-	1,318.32	
11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	เมตร	-	995.00	-	-	-	-	
12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	-	565.00	-	-	-	-	
13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	เมตร	-	445.00	-	-	-	-	
14	รางระบายน้ำ	เมตร	-	850.00	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									
					191,770.67		43,572.28	235,342.96	

(ลงชื่อ)




ประมาณราคา

(นาย ชาวิต นงกiewicz)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นาย สานต์ โจนินวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง