

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงอี้อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอี้อ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

(๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และทางเข้าออกสายทางและไหล่ทาง ปริมาตร ๒๕ ลบ.ม. ตามแบบ

(๒) คิดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย และคิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาที่เข้าดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๕

๕.๒ แบบ ปร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ.ศ.ต. สมเจต	วิสัยสูงเนิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ น.ส.สมรักษ์	กุศลการณ์	กรรมการ
๖.๓ นายอานนท์	โรจน์บูรณาวงศ์	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ป.5.5

โครงการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน

ความกว้าง	5.00	เมตร
ความยาว	120.00	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนศาล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อย อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย แบบเลขที่ 154/2560

ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	240,549.12	1.3074	314,493.91	Factor F
2	ประเภทงานทาง		1.3624	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 15%
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782	-	- เงินประกันผลงาน 0%
				-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		314,493.91	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		310,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ย 516.67 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคาค่านี้เป็นราคากลางได้


(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายราทวีต ผดุงเกียรติชัย)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายอานนท์ ไชยบุญรอดวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอานนท์ ไชยบุญรอดวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสมรภัทร์ ฤตการณณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน

ความกว้าง 5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
 ความยาว 120.00 เมตร แบบเลขที่ 154/2560
 สถานที่ บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลปึงอ้อ อำเภอสามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตกำลังจัด 240 ksc	ลบ.ม.	90.00	-	-	436.00	39,240.00	39,240.00	
1.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	604.80	119.00	71,971.20	-	-	71,971.20	ค่าขนส่ง
1.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	54.00	406.00	21,924.00	-	-	21,924.00	70 ก.ม.
1.3	หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	98.10	504.80	49,520.88	-	-	49,520.88	ลบ.ม. ละ
2	เหล็กคอกขนาด 4 มม. Ø 0.2 x 0.2	ตร.ม.	600.00	31.00	18,600.00	5.00	3,000.00	21,600.00	140.68
3	เหล็ก DB 12	เส้น	12.00	174.05	2,088.58	24.87	298.47	2,387.05	บาท
4	เหล็ก RB 15	เส้น	11.50	229.35	2,637.53	38.93	447.74	3,085.26	
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	30.00	406.00	12,180.00	59.00	1,770.00	13,950.00	
6	เข้าแบบเหล็ก	ท่อน	40.00	20.00	800.00	-	-	800.00	
7	ยาง Asphalt	ลิตร	108.00	20.00	2,160.00	6.00	648.00	2,808.00	
8	หินหน้า 25 มม.	เมตร	5.00	10.00	50.00	-	-	50.00	
9	หินคลุก	ลบ.ม.	28.80	413.00	11,894.40	-	-	11,894.40	
10	ยาง AC	ตัน	0.72	1,831.00	1,318.32	-	-	1,318.32	
11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	เมตร	-	995.00	-	-	-	-	
12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	-	565.00	-	-	-	-	
13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	เมตร	-	445.00	-	-	-	-	
14	รางระบายน้ำ	เมตร	-	850.00	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					195,144.90		45,404.21	240,549.12	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นาย ชاکริต มุ่งเกียรติชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นาย ชานนท์ โจนบุรณวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง