

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางม้วน และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเนินทองหลังเหมืองหนองปอบิด บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงอ้อย อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางม้วน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อยเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ราคากลาง ๑๐๕,๐๐๐.- บาท ดำเนินการโดย

(๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ระยะทางรวม ๖๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร ตามแบบ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางและทางเข้าออกสายทาง ปริมาตร ๑๖ ลบ.ม. ตามแบบ

(๒) คิดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาที่เข้าดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเนินทองหลังเหมืองหนองปอบิด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อยเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ราคากลาง ๒๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย

(๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางและทางเข้าออกสายทาง ปริมาตร ๒๔ ลบ.ม. ตามแบบ

(๒) คิดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาที่เข้าดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร. ๕

๕.๒ แบบ ป.ร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ.ส.ต. สมเจต	วิสัยสูงเนิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ น.ส.สมรักษ์	กุศตการณ์	กรรมการ
๖.๓ นายอานนท์	โรจน์บุรณวงศ์	กรรมการ



ประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางม้วน

ความยาว 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
 ความกว้าง 65.00 เมตร แบบเลขที่ 156/2560

สถานที่ บ้านคอนมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงอ้อ อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	29.25	-	-	436.00	12,753.00	12,753.00	
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	196.56	119.00	23,390.64	-	-	23,390.64	ค่าขนส่ง
	1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	17.55	406.00	7,125.30	-	-	7,125.30	70 ก.ม.
	1.3 หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	31.88	504.80	16,094.29	-	-	16,094.29	ลบ.ม. ๓๕
2	เหล็กคดทรง 4 มม. ๓ 0.2 x 0.2	ตร.ม.	195.00	31.00	6,045.00	5.00	975.00	7,020.00	140.68
3	เหล็ก DB 12	เส้น	-	174.05	-	24.87	-	-	บาท
4	เหล็ก RB 15	เส้น	3.60	229.35	825.66	38.93	140.16	965.82	
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	9.75	406.00	3,958.50	59.00	575.25	4,533.75	
6	เสาแบบเหล็ก	ท่อน	21.67	20.00	433.33	-	-	433.33	
7	ยาง Asphalt	ลิตร	32.50	20.00	650.00	6.00	195.00	845.00	
8	โฟมหนา 25 มม.	เมตร	-	10.00	-	-	-	-	
9	หินคลุก	ลบ.ม.	15.60	413.00	6,442.80	-	-	6,442.80	
10	ยาง AC	ตัน	0.72	1,831.00	1,318.32	-	-	1,318.32	
11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	เมตร	-	905.00	-	-	-	-	
12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	-	565.00	-	-	-	-	
13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	เมตร	-	445.00	-	-	-	-	
14	รางระบายน้ำ	เมตร	-	850.00	-	-	-	-	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				<b>66,283.84</b>		<b>14,638.41</b>	<b>80,922.25</b>	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นาย ชاکวิต มุ่งเกียรติชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ  
 (นาย ชานนท์ ใจนิรณวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ป.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงขี้ อำเภอรามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
 งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเนินทองหลังเหมืองหนองบึง

ความกว้าง	4.00	เมตร
ความยาว	100.00	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงขี้ อำเภอรามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงขี้ แบบเลขที่ 155/2560  
 ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	160,706.86	1.3074	210,107.89	Factor F
2	ประเภทงานทาง		1.3624	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 15%
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782	-	- เงินประกันผลงาน 0%
				-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
<b>สรุป</b>		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		210,107.89	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		210,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ย 525.00 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคาค่านี้เป็นราคากลางได้


(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นายชาติวิทย์ มุ่งเกียรติชัย)

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.  ประธานกรรมการ  
 (สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
 (ลงชื่อ)  ตรวจ  
 (นายอานนท์ ใจจันบูรณางค์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงขี้  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายอานนท์ ใจจันบูรณางค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (ลงชื่อ) จ.ส.ต.  เห็นชอบ  
 (สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวสมวิทย์ กุศลการณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงขี้

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู่แบริดพื้นทองเหลืองเมืองหนองบัว

ความยาว 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
 ความกว้าง 100.00 เมตร แบบเลขที่ 155/2560

สถานที่ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงอ้อ อำเภอสามพระเดช จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	60.00	-	-	436.00	26,160.00	26,160.00	
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	403.20	119.00	47,980.80	-	-	47,980.80	ค่าขนส่ง
	1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	36.00	406.00	14,616.00	-	-	14,616.00	70 ก.ม.
	1.3 หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	65.40	504.80	33,013.92	-	-	33,013.92	ลบ.ม. ตะ
2	เหล็กตะแกรง 4 มม. $\phi$ 0.2 x 0.2	ตร.ม.	400.00	31.00	12,400.00	5.00	2,000.00	14,400.00	140.68
3	เหล็ก DB 12	เส้น	-	174.05	-	24.87	-	-	บาท
4	เหล็ก RB 15	เส้น	7.60	229.35	1,743.06	38.93	295.90	2,038.96	
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.00	406.00	8,120.00	59.00	1,180.00	9,300.00	
6	เข้าแบบเหล็ก	ท่อน	33.33	20.00	666.67	-	-	666.67	
7	ยาง Asphalt	ลิตร	50.00	20.00	1,000.00	6.00	300.00	1,300.00	
8	โฟมหนา 25 มม.	เมตร	-	10.00	-	-	-	-	
9	หินคลุก	ลบ.ม.	24.00	413.00	9,912.00	-	-	9,912.00	
10	ยาง AC	ตัน	0.72	1,831.00	1,318.32	-	-	1,318.32	
11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. $\phi$ 0.60 ม.	เมตร	-	995.00	-	-	-	-	
12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. $\phi$ 0.40 ม.	เมตร	-	565.00	-	-	-	-	
13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. $\phi$ 0.30 ม.	เมตร	-	445.00	-	-	-	-	
14	รางระบายน้ำ	เมตร	-	850.00	-	-	-	-	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				130,770.77		29,935.90	160,706.66	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นาย ชاکวิต นงกietkiet)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นาย ชานนท์ โขันธ์บุญเรืองศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง