

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงโรงเรียนกุ่มพะยา – ทางเชื่อม ค.ส. บ้านบุระไพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบกรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทที่ ๒ (ชั้นพื้นทางหินคลุก) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๕

๕.๒ แบบ พร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ.ส.ต. สมเจต	วิไลสูงเนิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอานนท์	โรจน์บูรณวงศ์	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสมรภัษ	กุศลการณ์	กรรมการ
๖.๔ นายชาคริต	ผดุงเกียรติชัย	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงโรงเรียนกุ่มพะยา-ทางเชื่อม ค.ส.ล.บ้านประไพ
 ความกว้าง 5.00 เมตร
 ความยาว 115.00 เมตร
 ความหนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการตามแบบ

ประมาณการเมื่อ 2 สิงหาคม 2561 แบบเลขที่ 106/2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	367,799.51	1.3624	501,090.05	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		501,090.05	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณเพียง		500,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ย 869.57 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้
 ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณงานก่อสร้าง

(นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอานนท์ ไรจน์บูรณาวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.เห็นชอบ

(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.ประธานกรรมการ

(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานนท์ ไรจน์บูรณาวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมรภัทร์ กุศลการณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงโรงเรียนกุ่มพะยา-ทางเชื่อม ค.ส.ล.บ้านบุระโท

5.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร

115.00 เมตร

แบบเลขที่ 106/2561

บ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงช้อ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ 2 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตกำลังขีด 325 ksc	ลบ.ม.	103.50	2,007.01	207,725.54	306.00	31,671.00	239,396.54	320 ksc มม.
2	เหล็ก DB Ø 12	กก.	102.12	22.20	2,267.19	3.30	337.00	2,604.18	นม.
3	เหล็ก RB Ø 19	กก.	234.15	19.96	4,673.92	2.90	679.04	5,352.95	นม.
4	เหล็ก RB Ø 6	กก.	765.90	20.64	15,809.10	4.10	3,140.19	18,949.29	นม.
5	เหล็ก RB Ø 9	กก.	1,229.68	19.78	24,324.53	4.10	5,041.68	29,366.21	นม.
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	59.87	32.74	1,960.13	-	-	1,960.13	นม.
7	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	69.00	594.64	41,030.16	-	-	41,030.16	นม.
8	เข้าแบบเหล็ก	เมตร	172.50	-	-	20.60	3,553.50	3,553.50	
9	ค่าตัดรอยต่อและหยอดทราย	เมตร	178.00	-	-	23.14	4,118.92	4,118.92	
10	ชุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง	ตร.ม.	690.00	-	-	14.03	9,680.70	9,680.70	
11	หินคลุกลือกโหล่ทาง	ลบ.ม.	-	530.00	-	-	-	-	นม.
12	ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	690.00	-	-	9.14	6,306.60	6,306.60	
13	ค่าชุด-ชน วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	172.50	-	-	31.77	5,480.33	5,480.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							70,008.95	367,799.51	

- ค่าขนส่ง (นม.) คัด 20 กม. น้ำมัน 29.50 บาท

31.21 บาท/ตัน

43.70 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง (กทม.) คัด 270 กม. น้ำมัน 29.50 บาท

413.80 บาท/ตัน

922.97 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ)




(นาย ชاکริต มุ่งเกียรติชัย)

ผู้ประมาณงานก่อสร้าง

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นาย อานนท์ ภูวนาวงศ์)

ผู้ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง