

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรพัฒนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซอยเกษตรพัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา

๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๕

๕.๒ แบบ ปร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ.ส.ต. สมเจต วิลัยสูงเนิน ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอานนท์ โรจน์บุรณาวงศ์ กรรมการ

๖.๓ นางสาวสมรภัษ กุศลการณ์ กรรมการ

๖.๔ นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา

รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกษตรพัฒนา ✓

ความกว้าง	4.00	เมตร
ความยาว	88.00	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ

ประมาณการเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561

แบบเลขที่





104/2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	186,957.62	1.3624	254,711.06	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		254,711.06	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณเพียง		240,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ย 681.82 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้  
ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณงานก่อสร้าง  
(นายชาติวิทย์ ผดุงเกียรติชัย)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
(ลงชื่อ)  ตรวจ  
(นายอานนท์ ไรจน์บูรณาวงศ์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.  เห็นชอบ  
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.  ประธานกรรมการ  
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอานนท์ ไรจน์บูรณาวงศ์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสมรภัช กุศลการณั์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชาติวิทย์ ผดุงเกียรติชัย)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส



4.00 เมตร  
88.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร  
แบบเลขที่ 104/2562

บ้านเลขที่ 7 ตำบลบึงอ้อ อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1 คอนกรีตกำลังอัด 325 ksc	ลบ.ม.	52.80	2,050.00	108,239.79	306.00	16,156.80	124,396.59	320 ksc 1ลบ.ม.
2 เหล็ก DB Ø 12	กก.	-	22.62	-	3.30	-	-	นม.
3 เหล็ก RB Ø 19	กก.	69.58	20.46	1,423.57	2.90	201.77	1,625.34	นม.
4 เหล็ก RB Ø 6	กก.	260.48	22.97	5,983.41	4.10	1,067.97	7,051.38	นม.
5 เหล็ก RB Ø 9	กก.	585.49	21.38	12,518.26	4.10	2,400.52	14,918.78	นม.
6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.38	32.74	830.93	-	-	830.93	นม.
7 เข้าแบบเหล็ก	เมตร	88.00	-	-	20.60	1,812.80	1,812.80	
8 ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	31.20	-	-	14.10	439.92	439.92	
9 ชุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง	ตร.ม.	352.00	-	-	10.74	3,780.48	3,780.48	
10 หินคลุกลิกไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.18	530.00	8,045.40	-	-	8,045.40	นม.
11 ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	352.00	-	-	9.00	3,168.00	3,168.00	นม.
12 ทราดยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	17.60	406.00	7,145.60	99.00	1,742.40	8,888.00	นม.
13 กรวยทางวางปากขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	3.60	-	-	
14 ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	534.00	-	-	-	-	
15 รางระบายน้ำ	เมตร	5.00	2,400.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				156,186.96		30,770.66	186,957.62	

- ค่าขนส่ง (นม.) คัด 20 กม. น้ำมัน 28.50 บาท  
30.70 บาท/ตัน  
42.98 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณงานก่อสร้าง  
(นาย ชาศริต ผดุงเกียรติชัย)  
นายช่างโยธาอาวุโส  
(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ  
(นาย อานนท์ โรจน์บุรณวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง