

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชอย ๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๕

๖.๒ ปร.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จ.ส.ต. สมเจต วิสัยสูงเนิน ปลัด อบต.บึงอ้อ

๒. นายอานนท์ ใจจันน์ธนาวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชอย 6

ความกว้าง	5.00	เมตร
ความยาว	580.00	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ


ประมาณการเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563


แบบเลขที่ 101/2564


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	364,254.50	1.3607	495,641.10	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		495,641.10	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณเพียง		490,000.00	บาท
		(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	


ราคาเฉลี่ย 168.97 บาท/ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้
ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณงานก่อสร้าง
(นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย)

(ลงชื่อ) จ.ส.ต......ประธานกรรมการ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายอานนท์ โรจน์บูรณางค์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอานนท์ โรจน์บูรณางค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) จ.ส.ต......เห็นชอบ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ราคา
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอย 6
 5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
 580.00 เมตร แบบเลขที่ 101/2564
 สถานที่ บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	หินคลุก	ลบ.ม.	448.05	750.00	336,037.50	-	-	336,037.50	นม.
2	ลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	สีบ
4	ดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	สีบ
5	ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	2,900.00	-	-	9.73	28,217.00	28,217.00	
6	ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	12.67	-	-	
7	ท่อนระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	570.00	-	-	-	-	
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	-	-	-	398.00	-	-	
9	กรวยทางถางป่าขาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	1.58	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									
					336,037.50		28,217.00	364,254.50	

- ค่าขนส่ง (นม.) คิด 20 กม. น้ำมัน 18.26 บาท

25.56 บาท/ตัน

35.78 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ)



(นาย ชاکริต ผดุงเกียรติชัย)

ผู้ประมาณงานก่อสร้าง

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นาย อานนท์ โรจน์รุ่งนาวงศ์)

ผู้ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง