

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๔ หมู่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๖๗.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๕

๖.๒ ปร.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จ.ส.ต. สมเจต วิสัยสูงเนิน ปลัด อบต.บึงอ้อ

๒. นายอานนท์ โรจน์บุญนางวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4

ความกว้าง	4.00	เมตร
ความยาว	167.00	เมตร
ความหนา	0.15	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ

ประมาณการเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563

แบบเลขที่ 102/2564


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	279,900.06	1.3607	380,860.01	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		380,860.01	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณเพียง		380,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			


ราคาเฉลี่ย 568.86 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้
ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณงานก่อสร้าง
(นายชاکริต ผดุงเกียรติชัย)

(ลงชื่อ) จ.ส.ต......ประธานกรรมการ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายอานนท์ โรจน์บุรณาวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอานนท์ โรจน์บุรณาวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) จ.ส.ต......เห็นชอบ
(สมเจต วิสัยสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชاکริต ผดุงเกียรติชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 167.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร
แบบเลขที่ 102/2564

สถานที่ บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	100.20	1,749.49	175,298.90	306.00	30,661.20	205,960.10	นม.
2	เหล็ก DB Ø 16	กก.	-	15.48	-	3.30	-	-	นม.
3	เหล็ก RB Ø 19	กก.	8.92	15.85	141.34	2.90	25.87	167.21	นม.
4	เหล็ก RB Ø 15	กก.	83.40	17.21	1,434.94	2.90	241.86	1,676.80	นม.
5	เหล็ก RB Ø 6	กก.	494.32	17.50	8,648.41	4.10	2,026.71	10,675.12	นม.
6	เหล็ก RB Ø 9	กก.	1,111.11	16.32	18,128.33	4.10	4,555.54	22,683.86	นม.
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	48.16	56.10	2,701.72	-	-	2,701.72	นม.
8	เข้าแบบเหล็ก	เมตร	167.00	-	-	20.60	3,440.20	3,440.20	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	62.80	-	-	11.86	744.81	744.81	
10	ชุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง	ตร.ม.	668.00	-	-	9.73	6,499.64	6,499.64	
11	หินคลุกลือกไหลทาง	ลบ.ม.	3.76	640.00	2,404.80	-	-	2,404.80	นม.
12	ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	668.00	-	-	7.65	5,110.20	5,110.20	นม.
13	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	33.40	435.00	14,529.00	99.00	3,306.60	17,835.60	นม.
14	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	นม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							56,612.63	279,900.06	

- ค่าขนส่ง (นม.) คิด 20 กม. น้ำมัน 18.26 บาท
25.56 บาท/ตัน
35.78 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณงานก่อสร้าง

(นาย ชาศริต ผดุงเกียรติชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(นาย ชานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

